СМЕТА №08/25
на электромонтажные работы

Заказчик _____ Дата: 5 апреля 2025 г.
Объект: Офис 55 м², БЦ «Лесная Долина»
Гарантия: 3 года
Срок выполнения работ: 5 рабочих дней

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

---

1. Подготовительные работы

1.1. Разметка трасс электропроводки	шт.	1	1 500 ₽	1 500 ₽
1.2. Штробление в бетоне (под кабель-каналы)	п.м.	32	450 ₽	14 400 ₽
			ИТОГО по разделу 1:	15 900 ₽

2. Монтаж проводки

2.1. Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3×2,5 мм²	п.м.	85	180 ₽	15 300 ₽
2.2. Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3×1,5 мм²	п.м.	60	150 ₽	9 000 ₽
2.3. Установка кабель-каналов (пластик)	п.м.	25	220 ₽	5 500 ₽
			ИТОГО по разделу 2:	29 800 ₽

3. Установка электрооборудования

3.1. Установка розеток Legrand Valena Life	шт.	18	800 ₽	14 400 ₽
3.2. Установка выключателей Legrand	шт.	6	750 ₽	4 500 ₽
3.3. Монтаж LED-панелей 60x60 см	шт.	12	1 200 ₽	14 400 ₽
3.4. Подключение распределительных коробок	шт.	8	600 ₽	4 800 ₽
			ИТОГО по разделу 3:	38 100 ₽

4. Электрощитовое оборудование

4.1. Сборка щита ЩРН-12 на автоматах ABB	шт.	1	12 000 ₽	12 000 ₽
4.2. Установка и подключение УЗО, автоматов	шт.	12	600 ₽	7 200 ₽
4.3. Маркировка линий, схема на дверце	шт.	1	1 500 ₽	1 500 ₽
			ИТОГО по разделу 4:	20 700 ₽

5. Пусконаладочные работы

5.1. Прозвонка цепей, проверка изоляции	шт.	1	3 000 ₽	3 000 ₽
5.2. Составление однолинейной схемы	шт.	1	2 500 ₽	2 500 ₽
			ИТОГО по разделу 5:	5 000 ₽

ИТОГО: 109 500 ₽

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

- Общая стоимость окончательная — без скрытых платежей.
- Оплата: 50% аванс, 50% после сдачи.
- Все материалы — сертифицированы, соответствуют ПУЭ и ГОСТ.
- Работы выполняются нашей бригадой — без субподрядчиков.
- По завершении предоставляем: схемы, акты, фотофиксацию, гарантию.

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик: